

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Verbundestrich nach DIN 18 560 Teil 1 + Teil 3

- als Nutzestrich im Industrie- und Gewerbebau
- zur Instandsetzung

Zementestrich CT – C \geq 40 – F \geq 8 – V 15 kunststoffmodifiziert
(Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion
Betonbodenplatte oder Betondecke mind. B 25

Vorbemerkung:

Untergrund muß zur Aufnahme des Verbundestrichs geeignet sein.
VOB Teil C, DIN 18 353
(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A3)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage
und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1.....m ²	Untergrundvorbereitung durch Kugelstrahlen / Fräsen zum Entfernen vorhandener Zementschalen, ablösbarer Teile und sonstiger Verschmutzungen, zur Herstellung einer aufnahmefähigen offenporigen Oberfläche
	pro m ² € €
Pos. 2.....m ²	Intensivreinigung durch Wasserstrahlen mit Hoch- druckreiniger Erstellen eines staubfreien, saugfähigen und offenporigen Untergrundes
	pro m ² € €
Pos. 3.....m ²	Herstellen und Aufbringen einer zementären Haft- schlämme hergestellt mit <i>ESTROLITH</i> [®] - Contact-Universal (P 221)
	pro m ² € €

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C ≥ 40 – F ≥ 8 – V 15 kunststoffmodifiziert
(Beispiel)

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Aufbringen der werksgemischten
Fertighaftbrücke *ESTROLITH*® - Contact P (P 224)

pro m² € €

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Auftragen einer Epoxidharz-
Haftbrücke mit *ESTROLITH*® - Elapox WV (P 223)

pro m² € €

Pos. 4.....m² Einbau eines Zementestriches
Estrich DIN 18 560 – CT – C....F.....V.....
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - I + S (P 213) als
- Baustellenmörtel
- Frischmörtel
- Trockenmörtel
Estrichnenndicke mm

pro m² € €

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² €

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C ≥ 40 – F ≥ 8 – V 15 kunststoffmodifiziert
(Beispiel)

Pos. 6lfdm Ausbildung der erforderlichen
Fugen in Anlehnung an
DIN 18 560

pro lfdm € €

Pos. 7lfdm Ausbildung der erforderlichen
Randfugen in Anlehnung an
DIN 18 560
ESTRO-WELL-Randdämmstreifen (P911)

pro lfdm € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
aller entsprechenden Normen, den Regeln
der Technik und den Verarbeitungsricht-
linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====