

LV 10

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Estrich auf Trennschicht nach DIN 18 560 Teil 1 + Teil 4

- als Nutzestrich
- als Untergrund zur Aufnahme von Bodenbelägen im Gewerbebau

Zementestrich CT – C 35 - F5 – T60 (Beispiel)
Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlast 5 kN/m² (z. B. Gewerbebauten und Schulen)
Untergrund muss zur Aufnahme des Estrichs auf Trennschicht geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1.....m² Abdichtung des Untergrundes nach
DIN 18195 T4 / T5
vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € €

Pos. 2.....lfdm ESTRO-WELL-Randdämmstreifen
streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)*
an allen aufgehenden Bauteilen einbauen

pro lfdm € €

Pos. 3.....m² Einbauen der Trennschicht 2lagig nach
DIN 18 560
z. B. ESTROLITH® -Estro-Folienpapier (P 813)

Die Stöße sind 10 cm zu überlappen

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 10

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C 35 – F5 – T60 (Beispiel)

Pos. 4.....m² Einbau eines Zementestrichs
Estrich DIN 18 560 – CT – C35 – F5
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - Homogen-Spezial (P 211) als
- Baustellenmörtel
- Frischmörtel
- Trockenmörtel
Estrichnenndicke mm

pro m² € €

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der
Art der Nutzung und Beanspruchung

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² €

Pos. 6lfdm Ausbildung der erforderlichen Be-
wegungsfugen in Anlehnung an
DIN 18 560 mit ESTROLITH® -
Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner**
zu erstellen und Bestandteil der Leistungs-
beschreibung)

pro lfdm € €

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C 35 - F5 – T60 (Beispiel)

Pos. 7lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der Estrichfläche angelegt werden).
Kraftschlüssiges Schließen der Scheinfugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611) oder ESTROLITH® - Reparaturharz (P 613)

pro lfdm € €

Alternativ:

Pos. 8 m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811) im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrichherstellung (u. a. zur Verringerung der Schwindrissneigung und Verbesserung des Haftverbundes bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).
Dosierung: ca. 1 kg Estro-Faser Pb pro m³ Estrich

Pos. 9 m² Nachbehandlung durch Aufsprühen von ESTROLITH® - Finish (P 231) bzw. ESTROLITH® - FU (P 313)

pro m² € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller entsprechenden Normen, den Regeln der Technik und den Verarbeitungsrichtlinien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====