

LV 11

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Estrich auf Trennschicht nach DIN 18 560 Teil 1 + Teil 4
 - als Nutzestrich mit Eladur-Hartstoff-Einstreuung

Zementestrich CT –C35 - F5 - T60 (Beispiel)
 Hartstoffeinstreuung Eladur A6

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Vorbemerkung:

Beispiel:

Lotrechte Flächenlast: 5 kN/m² (z. B. in Gewerbebauten)

Untergrund muss zur Aufnahme des auf Trennschicht
 verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage
 und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1m² Abdichtung des Untergrundes nach
 DIN 18 195 T4 / T5
 Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € €

Pos. 2lfdm ESTRO-WELL-Randdämmstreifen
 streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)*
 an allen aufgehenden Bauteilen einbauen

pro lfdm € €

Pos. 3m² Einbauen der Trennschicht 2lagig
 nach DIN 18 560 ESTROLITH® -
 Estro-Folienpapier (P 813) .Die
 Stöße sind 10 cm zu überlappen

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den ent-
 sprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 11

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C35 - F5 - T60 (Beispiel)
Hartstoffeinstreuung Eladur A6

Pos. 4m² Einbau eines Zementestriches
Estrich DIN 18 560 – CT – C35 – F5 – T60
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - Homogen-Spezial (P 211) als
- Baustellenmörtel
- Frischmörtel
- Trockenmörtel
Estrichnenndicke mm

pro m² € €

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Art
der Nutzung und Beanspruchung

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² € €

Pos. 6 m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811)
im selbstauflösenden Öko-Beutel bei der Estrich-
herstellung (u. a. zur Verringerung der Schwind-
rissneigung und Verbesserung des Haftverbundes
bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).
Dosierung: ca. 1 kg Estro-Faser Pb pro m³ Estrich

pro m² € €

Pos. 7..... m² Einstreuung ESTROLITH® - Eladur (P 341) CT – A6
- frisch in frisch - je nach Nutzung 3 - 5 kg/m²
Abrieb: A 6

pro m² € €

LV 11

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT –C35 - F5 - T60 (Beispiel)
 Hartstoffeinstreuung Eladur A6

Pos. 8.....m² Nachbehandlung durch Aufsprühen von
 ESTROLITH® - Finish (P 231) bzw.
 ESTROLITH® - FU (313)

pro m² € €

Pos. 9lfdm Ausbildung der erforderlichen Be-
 wegungsfugen in Anlehnung an
 DIN 18 560 mit ESTROLITH® -
 Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)
 (ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner**
 zu erstellen und Bestandteil der Leistungs-
 beschreibung)

pro lfdm € €

Pos.10lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der
 Estrichfläche angelegt werden).
 Kraftschlüssiges Schließen der Schein-
 fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)
 oder ESTROLITH® - Reparaturharz (P 613)

pro lfdm € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
 aller entsprechenden Normen, den Regeln
 der Technik und den Verarbeitungsricht-
 linien der Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€
 =====