

LV 12

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C35 – F5 – V25(Beispiel)

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Aufbringen der werksgemischten
Fertighaftbrücke ESTROLITH® - Contact P (P224)

pro m² € €

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Auftragen einer Epoxidharz-
Haftbrücke mit ESTROLITH® - Elapox WV (P 223)

pro m² € €

Pos. 4.....m² Einbau eines Zementestriches
Estrich DIN 18 560 – CT – C35 – F5
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - Homogen-Spezial (P 211) als
- Baustellenmörtel
- Frischmörtel
- Trockenmörtel
Estrichnenndicke mm

pro m² € €

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² €

LV 12

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C35 – F5 – V25(Beispiel)

Pos. 7lfdm Ausbildung der erforderlichen
Randfugen in Anlehnung an
DIN 18 560
ESTRO-WELL-Randdämmstreifen
(P 911 oder P 925)

pro lfdm € €

Pos. 8 m² Nachbehandlung durch Aufsprühen von
ESTROLITH® - Finish (P 231) bzw.
ESTROLITH® - FU (P 313)

pro m² € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
aller entsprechenden Normen, den Regeln
der Technik und den Verarbeitungsricht-
linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====