

LV 13

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT - C40 - F6 – A7 – V30
Einstellung Eladur A7

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Aufbringen der werksgemischten
Fertighaftbrücke ESTROLITH® - Contact P (P224)

pro m² € €

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Auftragen einer Epoxidharz-
Haftbrücke mit ESTROLITH® - Elapox WV (P 223)

pro m² € €

Pos. 4.....m² Einbau eines Zementestriches
Estrich DIN 18 560 – CT – C.....F.....V....
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - Homogen-Spezial (P 211) als
- Baustellenmörtel
- Frischmörtel
Estrichnenndicke 10 - 120 mm

pro m² € €

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² €

LV 13

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT - C40 - F6 – A7 – V30
 Einstellung Eladur A7

Pos. 6lfdmAusbildung der erforderlichen Be-
 wegungsfugen in Anlehnung an
 DIN 18 560

pro lfdm € €

Pos. 7lfdmAusbildung der erforderlichen
 Randfugen in Anlehnung an
 DIN 18 560
 ESTRO-WELL-Randdämmstreifen (P 911)

pro lfdm € €

Pos. 8 m² Einstreuung ESTROLITH® - Eladur (P 341) (A7)
 - frisch in frisch - je nach Nutzung
 3 -5 kg/m²

pro m² € €

Pos. 9 m² Nachbehandlung durch Aufsprühen von
 ESTROLITH® - Finish (P 231) bzw.
 ESTROLITH® - FU (P 313)

pro m² € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
 aller entsprechenden Normen, den Regeln
 der Technik und den Verarbeitungsricht-
 linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€
 =====