

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHTARBEITEN

Verbundestrich nach DIN 18 560 Teil 1 + Teil 3

- als Nutzestrich im Gewerbe- und Industriebau

Zementestrich CT – C ≥ 40 – F ≥ 9 – V 25 kunststoffmodifiziert
(Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion

Betonbodenplatte oder Betondecke mind. B 25

Vorbemerkung:

Untergrund muss zur Aufnahme des Verbundestricks geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A3)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage

Pos. 1m² Untergrundvorbereitung durch Kugelstrahlen /
Fräsen zum Entfernen vorhandener Zementschalen,
ablösbarer Teile und sonstiger Verschmutzungen,
zur Herstellung einer aufnahmefähigen offenporigen
Oberfläche

pro m² € €

Pos. 2m² Intensivreinigung durch Wasserstrahlen mit Hochdruckreiniger
Erstellen eines staubfreien, saugfähigen und
offenporigen Untergrundes

pro m² € €

Pos. 3m² Herstellen und Aufbringen einer zementären Haftschlämme hergestellt mit ESTROLITH® -
Contact-Universal (P 221)

pro m² € €

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C ≥ 40 – F ≥ 9 – V 25 kunststoffmodifiziert
(Beispiel)

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Aufbringen der werksgemischten
Fertighaftbrücke ESTROLITH® - Contact P (P 224)

pro m² € €

Alternativ zu Pos. 3

Herstellen und Auftragen einer Epoxidharz-
Haftbrücke mit ESTROLITH® - Elapox WV (P 223)

pro m² € €

Pos. 4.....m² Einbau eines Zementestriches
Estrich DIN 18 560 – CT – C....F....V....
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - KM (P 212) als
- Baustellenmörtel
- Frischmörtel
- Trockenmörtel
Estrichnenndicke mm

pro m² € €

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² €

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – C ≥ 40 – F ≥ 9 – V 25 kunststoffmodifiziert
(Beispiel)

Pos. 6 Ifdm Ausbildung der erforderlichen
Fugen in Anlehnung an
DIN 18 560

pro Ifdm € €

Pos. 7 Ifdm Ausbildung der erforderlichen
Randfugen in Anlehnung an
DIN 18 560
ESTRO-WELL-Randdämmstreifen (P 911)

pro Ifdm € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
aller entsprechenden Normen, den Regeln
der Technik und den Verarbeitungsricht-
linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====