

LV 17

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Hochbeanspruchter Estrich nach DIN 18 560 Teil 1 + Teil 7

- als Industrieestrich im Verbund

Einschichtiger Hartstoffestrich

CT - C 60 – F ≥ 9 – A ≤ 6 – DIN 1100 A – V 10

(Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion

Betonbodenplatte oder Betondecke mind. C30/35

Vorbemerkung:

Untergrund muss zur Aufnahme des Verbundestrichs geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A3)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1.....m² Untergrundvorbereitung durch Kugelstrahlen /
Fräsen zum Entfernen vorhandener Zementschalen,
ablösbarer Teile und sonstiger Verschmutzungen,
zur Herstellung einer aufnahmefähigen offenporigen
Oberfläche

pro m² € €

Pos. 2.....m² Intensivreinigung durch Absaugen mit leistungs-
fähigen Staubsauger
Erstellen eines staubfreien, saugfähigen und
offenporigen Untergrundes

pro m² € €

Pos. 3.....m² Herstellen und Aufbringen einer Epoxidharz-
Haftbrücke hergestellt mit ESTROLITH® -
Elapox WV (P 223)

pro m² € €

LV 17

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Einschichtiger Hartstoffestrich
 CT - C 60 – F ≥ 9 – A ≤ 6 – DIN 1100 A – V 10
 (Beispiel)

Pos. 4.....m² Einbau eines Hartstoffestrichs als
 Estrich nach DIN 18 560 CT – C60 F ≥ 9 – A ≤ 6
 Hartstoffgruppe (A)
 hergestellt mit dem Zusatzmittel
 ESTROLITH® - Homogen-Spezial (P 211) als
 - Baustellenmörtel

Estrichnenndicke mm

pro m² € €

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
 Oberfläche maschinell - abreiben
 - glätten
 - flügelglätten

pro m² € €

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² € €

Pos. 6lfdm Ausbildung der erforderlichen
 Fugen in Anlehnung an
 DIN 18 560

pro lfdm € €

Pos. 7lfdm Ausbildung der erforderlichen
 Randfugen in Anlehnung an
 DIN 18 560
 ESTRO-WELL-Randdämmstreifen (P 911)

pro lfdm € €

LV 17

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

CT - C 60 – F ≥ 9 – A ≤ 6 – DIN 1100 A – V 10
 (Beispiel)

Pos. 8 m² Nachbehandlung durch Aufsprühen von
 ESTROLITH® - Finish (P 231) bzw.
 ESTROLITH® - FU (P 313)

pro m² € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
 aller entsprechenden Normen, den Regeln
 der Technik und den Verarbeitungsricht-
 linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€
 =====