

LV 18

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHTARBEITEN

Leichtmörtel zum Ausgleich und Verfüllen und Ebnen

- als Untergrund zur Aufnahme von Estrichen nach

DIN 18 560 Teil 2 und Teil 4

Untergrund: Tragende Konstruktion
(z. B. Betondecke, Kappendecke)

Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlast bis 5 kN/m² auf der Last verteilenden Estrichplatte
Untergrund muss zur Aufnahme eines schwimmend verlegten
Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2))

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage
und Konstruktionshöhe

Pos. 1 m² Abdichtung des Untergrundes nach
DIN 18195 T4/T5
Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € €

Alternativ

Pos. 2 m² ESTRO-WELL-Randdämmstreifen
streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)*
an allen aufgehenden Bauteilen einbauen

pro m² € €

Alternativ

Pos. 3 m² Einbauen des Trennschicht ESTROLITH® -
Estro-Folienpapier (P 813) 2lagig nach DIN 18 560
oder PE-Folie
Die Stöße sind 10 cm zu überlappen

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den ent-
sprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 18

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Leichtmörtel zum Ausgleich und Verfüllen und Ebnen

- als Untergrund zur Aufnahme von Estrichen nach

Pos. 4 m² Einbau von Estro-light - zementgebunden
 hergestellt mit dem Zusatzmittel ESTROLITH® -
 Estro-light (P 832) und EPS als
 - Baustellenmörtel
 zum
 ■ Ausgleichen
 ■ Gefälle erstellen
 ■ Verfüllen

Einbaudicke von bis

pro m² € €

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm

pro m² € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
 aller entsprechenden Normen, den Regeln
 der Technik und den Verarbeitungsricht-
 linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====