

## **LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHTARBEITEN**

Schwimmender Estrich nach DIN 18 560 Teil 2

Farbiger Sichtestrich als Nutzestrich **CT – C30 – F5 (ZE 30)**  
(Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

### **Vorbemerkung:**

Verkehrslast: 3,5 kN/m<sup>2</sup> (in Gewerbegebäuden)

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Abdichtung des Untergrundes nach  
DIN 18 195  
Vom **Bauwerksplaner** festzulegen  
pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 2 .....lfdm ESTRO-WELL-Randdämm-  
streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)\*  
an allen aufgehenden Bauteilen  
pro lfdm € ..... € .....

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Einbringen der Wärmedämmung  
nach DIN 18 164 T 1 / 19 165 T 1  
Dicke .... mm / Fabrikat ....  
pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Einbringen von Trittschalldämmung nach  
DIN 18 164 T 2 / 18 165 T 2  
Dicke .... mm / Fabrikat ....  
pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung

\* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Farbiger Sichtestrich als Nutzestrich **CT – C30 – F5 (ZE 30)**  
(Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Pos. 5.1.....m<sup>2</sup> Einbau des Anthrazit - Sicht- und Nutzestrichs  
zementgebunden nach Estrich DIN 18 560 - ZE 30  
hergestellt mit dem Farb- Zusatzmittel  
ESTROLITH® - Flüssigfarbe - Anthrazit als  
- Baustellenmörtel  
- Frischmörtel  
- Trockenmörtel

Estrichnenndicke ..... mm

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten  
Oberfläche - maschinell abreiben  
- glätten  
pro m<sup>2</sup> €..... €.....

Pos. 5.2 Mehrdicke je 5 mm  
pro m<sup>2</sup> €..... € .....

Pos. 5.3.....m<sup>2</sup> Einstreuung ESTROLITH® - Eladur anthrazit (P 341)  
- frisch in frisch - je nach Nutzung 3 - 5 kg/m<sup>2</sup>  
pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 6 .....lfdm Einlegen von ESTROLITH Fugendübel in  
Schein- bzw. Bewegungsfugen zur  
Vermeidung von Höhenversatz  
pro lfdm € ..... € .....

Pos. 7.1 .....lfdm Scheinfugen maschinell schneiden  
pro lfdm € ..... € .....

Pos. 7.2 .....lfdm Scheinfugen elastisch verfüllen  
pro lfdm € ..... € .....

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Farbiger Sichtestrich als Nutzestrich **CT – C30 – F5 (ZE 30)**  
(Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Pos. 8.....lfdm	Ausbildung der ggf. erforderlichen Bewegungsfugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“ (P 925) (ein Fugenplan ist vom <b>Bauwerksplaner</b> zu erstellen und Bestandteil der Leistungsbeschreibung).	€.....
Pos. 9.1.....m <sup>2</sup>	Oberflächenbearbeitung durch Grobschliff	€.....
	pro lfdm € .....	€.....
Pos. 9.2.....m <sup>2</sup>	Oberflächenbearbeitung durch Mittelschliff	€.....
	pro lfdm € .....	€.....
Pos. 9.3.....m <sup>2</sup>	Oberflächenbearbeitung durch eingefärbte Kratzspachtelung zur Lunkerfüllung	€.....
	pro lfdm € .....	€.....
Pos. 9.4.....m <sup>2</sup>	Oberflächenbearbeitung durch Feinschliff	€.....
	pro lfdm € .....	€.....

Nach dem Erreichen der Belegreife des Estrichs sind auszuführen:

Pos. 10.1.....m <sup>2</sup>	Oberflächenbehandlung mit ESTROLITH Imprägnierung SI	€.....
	pro lfdm € .....	€.....
Pos. 10.2.....m <sup>2</sup>	Oberflächenbehandlung mit ESTROLITH Langzeitglanz oder Langzeitglanz R	€.....
	pro lfdm € .....	€.....

Seite - 4 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Farbiger Sichtestrich als Nutzestrich **CT – C30 – F5 (ZE 30)**  
(Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Alternativ

..... m<sup>2</sup> Oberflächenbehandlung durch Auftrag von  
ESTROLITH® - FU - Frühimprägnierung (P 313)  
(wasseremulgierbar)  
pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Alternativ

..... m<sup>2</sup> Oberflächenbehandlung durch Auftrag von  
ESTROLITH® - EP –Imprägnierung (P312)  
(lösungsmittelfrei)

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller  
entsprechenden Normen, den Regeln der Technik  
und den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Gesamtkosten € .....

+ ..... % MWST. € .....

€ .....

=====