

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Schwimmender Estrich nach DIN 18 560 Teil 2

Zementestrich CT – F ≥ 5 - S 45

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

### Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlast: ≤ 3 kN/m² Einzellast 2 kN

(z. B. in Wohn- und Aufenthaltsräumen, Büroflächen)

Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht ≤ **3 mm**

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1 .....m² Abdichtung des Untergrundes nach  
DIN 18 195  
Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € ..... € .....

Pos. 2 .....lfdm ESTRO-WELL-Randdämmstreifen  
(z. B. P 911 / P 922 / P 926)\*  
an allen aufgehenden Bauteilen

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 3.....m² Einbringen der Wärmedämmung  
nach DIN 4108-10  
Dicke .... mm / Fabrikat .....  
DIN.....

pro m² € ..... € .....

\* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

## LV 1 3/2 kN

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – F ≥ 5 - S 45

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Einbringen von Trittschalldämmung nach  
DIN 18 164 T 2 / 18 165 T 2  
Dicke ..... mm / Fabrikat ....  
DIN.....

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung

Pos. 5 .....m<sup>2</sup> Einbau eines Zementestrichs  
Estrich DIN 18 560 – CT – C30 – F ≥ 5  
hergestellt mit dem Zusatzmittel  
ESTROLITH® - HM (P 215) nach  
EN 13813  
- Baustellenmörtel  
- Frischmörtel  
- Trockenmörtel

Estrichnenndicke ..... mm (45 mm)

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten  
Oberfläche - abreiben  
- glätten

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 6 Mehrdicke je 5 mm

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 7.....lfdm Ausbildung der erforderlichen Bewegungs-  
fugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit  
ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“  
(P 925)  
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner** zu  
erstellen und Bestandteil der Leistungsbeschreibung).

pro lfdm € ..... € .....

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – F ≥ 5 - S 45

Pos. 8.....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der Estrichfläche angelegt werden).  
 Kraftschlüssiges Schließen der Scheinfugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611) oder ESTROLITH® - Reparaturharz U (P 613)

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 9.....m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811) im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrichherstellung (u. a. zur Verringerung der Schwindrissneigung und Verbesserung des Haftverbundes bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).  
 Dosierung: ca. 1 kg pro m³ Estrich

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller entsprechenden Normen, den Regeln der Technik und den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Gesamtkosten € .....

+ ..... % MWST. € .....

€ .....

=====