

LV 1

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Schwimmender Estrich nach DIN 18 560 Teil 2

Zementestrich CT – F4 - S 45 (Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlast: $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ (z. B. in Wohn- und Aufenthaltsräumen)

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1m² Abdichtung des Untergrundes nach
DIN 18 195

Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € €

Pos. 2lfdm ESTRO-WELL-Randdämmstreifen
(z. B. P 911 / P 922 / P 926)*
an allen aufgehenden Bauteilen

pro lfdm € €

Pos. 3.....m² Einbringen der Wärmedämmung
nach DIN 4108-10
Dicke mm / Fabrikat
DIN.....

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 1

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich CT – F4 - S 45 (Beispiel)

Pos. 4	m ² Einbringen von Trittschalldämmung nach DIN 18 164 T 2 / 18 165 T 2 Dicke mm / Fabrikat DIN.....	pro m ² €	€
	Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung		
Pos. 5	m ² Einbau eines Zementestriches Estrich DIN 18 560 – CT – C20 – F4 hergestellt mit dem Zusatzmittel ESTROLITH® - E (P 111) nach EN 13813 - Baustellenmörtel - Frischmörtel - Trockenmörtel Estrichnenndicke mm Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten Oberfläche - abreiben - glätten	pro m ² €	€
Pos. 6	Mehrdicke je 5 mm	pro m ² €	€
Pos. 7.....	lfdm Ausbildung der erforderlichen Bewegungsfugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“ (P 925) (ein Fugenplan ist vom Bauwerksplaner zu erstellen und Bestandteil der Leistungsbeschreibung).	pro lfdm €	€

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Pos. 8.....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der Estrichfläche angelegt werden).
Kraftschlüssiges Schließen der Scheinfugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611) oder ESTROLITH® - Reparaturharz U (P 613)

pro lfdm € €

Pos. 9.....m ²	Zugabe von ESTROLITH [®] - Estro-Faser Pb (P 811) im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrichherstellung (u. a. zur Verringerung der Schwindrissneigung und Verbesserung des Haftverbundes bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten). Dosierung: ca. 1 kg pro m ³ Estrich
---------------------------	--

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller entsprechenden Normen, den Regeln der Technik und den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€
