

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Schwimmender Estrich -

Verformungsarmer, hochwertiger schnelltrocknender Zementestrich  
CT – C35 – F6 – S .....

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

### Vorbemerkung:

Lotrechte Flächenlast:

Einzellast:

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Abdichtung des Untergrundes nach  
DIN 18 195  
Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 2 .....lfdm ESTRO-WELL-Randdämm-  
streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)\*  
an allen aufgehenden Bauteilen

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 3.....m<sup>2</sup> Einbringen der Wärmedämmung  
nach DIN 4108-10  
Dicke .... mm / Fabrikat .....  
DIN.....

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

\* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

Seite - 2 - zum      Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schwimmender Estrich

Verformungsarmer, hochwertiger schnelltrocknender  
Zementestrich   CT – C35 – F6 – S 25

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup>    Einbringen von Trittschalldämmung nach  
DIN 18 164 T 2 / 18 165 T 2  
Dicke ..... mm / Fabrikat ....  
Zusammendrückbarkeit ≤ 1 mm

pro m<sup>2</sup> € .....      € .....

Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung

Pos. 5 .....m<sup>2</sup>    Einbau eines Zementestrichs  
CT – C35 – F6  
hergestellt mit dem Zusatzmittel  
ESTROLITH® - Restoform  
(P 219) nach EN 13813  
- Baustellenmörtel nach DIN 18560

Estrichnenndicke ..... mm

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten  
Oberfläche   - abreiben  
                  - glätten

pro m<sup>2</sup> € .....      € .....

Pos. 6              Mehrdicke je 5 mm

pro m<sup>2</sup> € .....      € .....

Pos. 7.....lfdm    Ausbildung der erforderlichen Bewegungs-  
fugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit  
ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)  
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerks-**  
**planer** zu erstellen und Bestandteil der  
Leistungsbeschreibung).

pro lfdm € .....      € .....

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schwimmender Estrich - Sonderkonstruktion

Verformungsarmer, hochwertiger schnelltrocknender  
Zementestrich CT – C35 – F6 – S 25

Pos. 8.....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der  
Estrichfläche angelegt werden).  
Kraftschlüssiges Schließen der Schein-  
fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)  
oder ESTROLITH® - Reparaturharz U (P 613)

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 9.....m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb ( P 811)  
im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrich-  
herstellung (u. a. zur Verringerung der Schwind-  
rissneigung und Verbesserung des Haftverbundes  
bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).  
Dosierung: ca. 1 kg pro m³ Estrich

Liefern und Einbringen unter Beachtung  
aller entsprechenden Normen, den Regeln  
der Technik und den Verarbeitungsricht-  
linien der Hersteller.

Gesamtkosten € .....

+ ..... % MWST. € .....

€ .....

=====