

LV 20 D-5/4

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Schwimmender Estrich - Heizestrich

Verformungsarmer, hochwertiger schnell trocknender Zementestrich
 CT – C35 – F6 – S und Dickenreduzierung

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Vorbemerkung:

Lotrechte Flächenlast: 5 kN/m²

Einzellast: 4 kN

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1m² Abdichtung des Untergrundes nach
 DIN 18 195
 Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € €

Pos. 2lfdm ESTRO-WELL-Randdämm-
 streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)*
 an allen aufgehenden Bauteilen

pro lfdm € €

Pos. 3.....m² Einbringen der Wärmedämmung
 nach DIN 4108-10
 Dicke mm / Fabrikat
 DIN.....

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 20 D-5/4

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schwimmender Estrich – Heizestrich
 5 kN/m² - 4 kN

Verformungsarmer, hochwertiger schnell trocknender
 Zementestrich CT – C35 – F6 – S.... und Dickenreduzierung

Pos. 4m² Einbringen von Trittschalldämmung nach
 DIN 18 164 T 2 / 18 165 T 2
 Dicke mm / Fabrikat
 Zusammendrückbarkeit ≤ 2 mm

pro m² € €

Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung

Pos. 5m² Einbau eines Zementmörtels
 CT – C35 – F6
 hergestellt mit dem Zusatzmittel
 ESTROLITH® - Restoform
 (P 219) nach EN 13813
 - Baustellenmörtel nach DIN 18560

Estrichnenndicke mm
 Rohrüberdeckung 55 mm

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
 Oberfläche - abreiben
 - glätten

pro m² € €

Pos. 6 Mehrdicke je 5 mm

pro m² € €

LV 20 D-5/4

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schwimmender Estrich – Sonderkonstruktion
 5 kN/m² - 4 kN

Verformungsarmer, hochwertiger schnell trocknender
 Zementestrich CT – C35 – F6 – S... und Dickenreduzierung

Pos. 7.....lfdm Ausbildung der erforderlichen Bewegungs-
 fugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit
 ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“(P 925)
 (ein Fugenplan ist vom **Bauwerks-
 planer** zu erstellen und Bestandteil der
 Leistungsbeschreibung).

pro lfdm € €

Pos. 8.....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der
 Estrichfläche angelegt werden).
 Kraftschlüssiges Schließen der Schein-
 fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)
 oder ESTROLITH® - Reparaturharz U (P 613)

pro lfdm € €

Pos. 9.....m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811)
 im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrich-
 herstellung (u. a. zur Verringerung der Schwind-
 rissneigung und Verbesserung des Haftverbundes
 bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).
 Dosierung: ca. 1 kg pro m³ Estrich

Liefern und Einbringen unter Beachtung
 aller entsprechenden Normen, den Regeln
 der Technik und den Verarbeitungsricht-
 linien der Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====