

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Schwimmender Estrich nach DIN 18 560 Teil 2

Schnelltrocknender Zementestrich CT – F4 - S 45 (Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlast: $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ (in Wohn- und Aufenthaltsräumen)
 Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1m² Abdichtung des Untergrundes nach
 DIN 18 195

Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € €

Pos. 2lfdm ESTRO-WELL-Randdämm-
 streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)*
 an allen aufgehenden Bauteilen

pro lfdm € €

Pos. 3.....m² Einbringen der Wärmedämmung
 nach DIN 4108-10
 Dicke mm / Fabrikat
 DIN.....

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 2

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schnelltrocknender Zementestrich CT – F4 - S 45 (Beispiel)

Pos. 4m² Einbringen von Trittschalldämmung nach
DIN 4108-10
Dicke mm / Fabrikat
DIN.....

pro m² € €

Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung

Pos. 5m² Einbau eines schnell trocknenden Zementestriches
Estrich DIN 18 560 – CT – C20 – F4
hergestellt mit dem Zusatzmittel ESTROLITH® -
Temporex-S (P 114) nach EN 13813
- Baustellenmörtel
- Frischmörtel
- Trockenmörtel

Estrichnenndicke mm

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

pro m² € €

Pos. 6 Mehrdicke je 5 mm

pro m² € €

Pos. 7.....lfdm Ausbildung der erforderlichen Bewegungs-
fugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit
ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerks-
planer** zu erstellen und Bestandteil der
Leistungsbeschreibung).

pro lfdm € €

LV 2

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schnelltrocknender Zementestrich CT – F4 - S 45 (Beispiel)

Pos. 8.....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der Estrichfläche angelegt werden).
Kraftschlüssiges Schließen der Scheinfugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611) oder ESTROLITH® - Reparaturharz U (P 613)

pro lfdm € €

Pos. 9.....m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811) im selbstauflösenden Öko-Beutel bei der Estrichherstellung (u. a. zur Verringerung der Schwindrissneigung und Verbesserung des Haftverbundes bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).
Dosierung: ca. 1 kg pro m³ Estrich

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller entsprechenden Normen, den Regeln der Technik und den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€
=====