

## LV 4-S2

### LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Schwimmender Estrich - Sonderkonstruktion

Dünnschichtiger kunststoffmodifizierter Zementestrich  
CT – C30 – F6 – S 30

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

#### Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlasten:  $\leq 2 \text{ kN/m}^2$  (in Wohn- und Aufenthalts-  
räumen, Büroflächen)

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich  
geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage  
und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Abdichtung des Untergrundes nach  
DIN 18 195  
Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 2 .....lfdm ESTRO-WELL-Randdämm-  
streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)\*  
an allen aufgehenden Bauteilen

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 3.....m<sup>2</sup> Einbringen der Wärmedämmung  
nach DIN 4108-10  
Dicke .... mm / Fabrikat .....  
DIN.....

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

\* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den ent-  
sprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

## LV 4-S2

Seite - 2 - zum      Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schwimmender Estrich - Sonderkonstruktion

Dünnschichtiger kunststoffmodifizierter Zementestrich  
 CT – C30 – F6 – S 30

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Einbringen von Trittschalldämmung nach  
 DIN 18 164 T 2 / 18 165 T 2  
 Dicke ..... mm / Fabrikat ....  
 Zusammendrückbarkeit ≤ 3 mm

pro m<sup>2</sup> € .....      € .....

Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung

Pos. 5 .....m<sup>2</sup> Einbau eines Zementestrichs  
 Estrich DIN 18 560 – CT – C30 – F6  
 hergestellt mit dem Zusatzmittel  
 ESTROLITH® - Floor Plus  
 (P 123) nach EN 13813  
 - Baustellenmörtel  
 - Frischmörtel  
 - Trockenmörtel

Estrichnenndicke 30 mm

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten  
 Oberfläche - abreiben  
                   - glätten

pro m<sup>2</sup> € .....      € .....

Pos. 6                      Mehrdicke je 5 mm  
 pro m<sup>2</sup> € .....      € .....

Pos. 7.....lfdm Ausbildung der erforderlichen Bewegungs-  
 fugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit  
 ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)  
 (ein Fugenplan ist vom **Bauwerks-  
 planer** zu erstellen und Bestandteil der  
 Leistungsbeschreibung).

pro lfdm € .....      € .....

## LV 4-S2

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schwimmender Estrich - Sonderkonstruktion

Dünnschichtiger kunststoffmodifizierter Zementestrich  
CT – C30 – F6 – S 30

Pos. 8.....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der  
Estrichfläche angelegt werden).  
Kraftschlüssiges Schließen der Schein-  
fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)  
oder ESTROLITH® - Reparaturharz U (P 613)

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 9.....m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb ( P 811 )  
im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrich-  
herstellung (u. a. zur Verringerung der Schwind-  
rissneigung und Verbesserung des Haftverbundes  
bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).  
Dosierung: ca. 1 kg pro m³ Estrich

Liefern und Einbringen unter Beachtung  
aller entsprechenden Normen, den Regeln  
der Technik und den Verarbeitungsricht-  
linien der Hersteller.

Gesamtkosten € .....

+ ..... % MWST. € .....

€ .....

=====