

LV 4

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Schwimmender Estrich nach DIN 18 560 Teil 2

Dünnschichtiger Zementestrich CT – C30 – F6 – S 30 (Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlasten: $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ (in Wohn- und Aufenthalts-
 räumen, Büroflächen)

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten
 Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage
 und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1m² Abdichtung des Untergrundes nach
 DIN 18 195

Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m² € €

Pos. 2lfdm ESTRO-WELL-Randdämm-
 streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)*
 an allen aufgehenden Bauteilen

pro lfdm € €

Pos. 3.....m² Einbringen der Wärmedämmung
 nach DIN 4108-10

Dicke mm / Fabrikat

DIN.....

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den ent-
 sprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 4

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Dünnschichtiger Zementestrich CT – C30 – F6 – S 30 (Beispiel)

Pos. 4m² Einbringen von Trittschalldämmung nach
 DIN 18 164 T 2 / 18 165 T 2
 Dicke mm / Fabrikat

pro m² € €

Pos. 3 und/oder 4 incl. Abdeckung

Pos. 5m² Einbau eines Zementestriches
 Estrich DIN 18 560 – CT – C30 – F6
 hergestellt mit dem Zusatzmittel
 ESTROLITH® - Floor Plus / Estrotherm-Spezial
 (P 123/P 122) nach EN 13813
 - Baustellenmörtel
 - Frischmörtel
 - Trockenmörtel

Estrichnenndicke mm

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
 Oberfläche - abreiben
 - glätten

pro m² € €

Pos. 6 Mehrdicke je 5 mm

pro m² € €

Pos. 7.....lfdm Ausbildung der erforderlichen Bewegungs-
 fugen in Anlehnung an DIN 18 560 mit
 ESTROLITH® - Bewegungsfugen „Put in“(P 925)
 (ein Fugenplan ist vom **Bauwerks-
 planer** zu erstellen und Bestandteil der
 Leistungsbeschreibung).

pro lfdm € €

LV 4

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Dünnschichtiger Zementestrich CT – C30 – F6 – S 30 (Beispiel)

Pos. 8.....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der Estrichfläche angelegt werden).
 Kraftschlüssiges Schließen der Scheinfugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611) oder ESTROLITH® - Reparaturharz U (P 613)

pro lfdm € €

Pos. 9.....m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811) im selbst auflösenden Öko-Beutel bei der Estrichherstellung (u. a. zur Verringerung der Schwindrissneigung und Verbesserung des Haftverbundes bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).
 Dosierung: ca. 1 kg pro m³ Estrich

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller entsprechenden Normen, den Regeln der Technik und den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====