

LV 6

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Heizestrich auf Dämmschicht nach DIN 18 560 Teil 2

Zementestrich (dünn-schichtiger Heizestrich)

CT – F6 - S 50 - H 30 (Beispiel)

Untergrund: Dämmschicht mit Heizrohren und Abdeckung

Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlasten $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ z. B. in Wohnungs- und Aufenthaltsräumen

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage nach DIN 18 202

Pos. 1lfdm ESTRO-WELL-Randdämmstreifen
(z. B. P 922 / P 923 / P 927 / P 928)*
an allen aufgehenden Bauteilen
- falls nicht bauseits bereits eingebaut)

pro lfdm € €

Pos. 2m² Einbau eines zementgebundenen
Heizestrichs DIN 18 560 CT - C 30 – F6
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - Estrotherm Spezial
(P 122) nach EN 13813 als
- Baustellenestrich
- Werkfrischmörtel
- Silo-Estrich

Estrichnenndicke mm

Estrich-Rohrüberdeckung mind. 30 mm

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

LV 6

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich (dünnschichtiger Heizestrich)
CT – F6 - S 50 - H 30 (Beispiel)

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der
Bauart der vorgegebenen Fußbodenheizung

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 3 Mehrdicke je 5 mm
pro m² €

Pos. 4lfdm Ausbildung der erforderlichen Be-
wegungsfugen in Anlehnung an
DIN 18 560 mit ESTROLITH® -
Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner**
zu erstellen und Bestandteil der Leistungs-
beschreibung)
pro lfdm € €

Pos. 5lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der
Estrichfläche angelegt werden).
Kraftschlüssiges Schließen der Schein-
fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)
oder ESTROLITH® - Reparaturharz (P 613)
pro lfdm € €

LV 6

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Zementestrich (dünnschichtiger Heizestrich)
CT – F6 - S 50 - H 30 (Beispiel)

Pos. 6 m² Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811)
im selbstauflösenden Öko-Beutel bei der Estrich-
herstellung (u. a. zur Verringerung der Schwind-
rissneigung und Verbesserung des Haftverbundes
bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).
Dosierung: ca. 1 kg Estro-Faser Pb pro m³ Estrich

pro m² € €

Liefern und Einbringen unter Beachtung
aller entsprechenden Normen, den Regeln
der Technik und den Verarbeitungsricht-
linien der Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====