

LV 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHARBEITEN

Heizestrich auf Dämmschicht nach DIN 18 560 Teil 2

Schnelltrocknender Zementestrich (Heizestrich)
CT – F4 – S 65 – H 45 (Beispiel)

Untergrund: Dämmschicht mit Heizrohren und Abdeckung

Vorbemerkung:

Lotrechte Nutzlasten $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ z. B. in Wohnungs- und Aufenthaltsräumen

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage nach DIN 18 202

Pos. 1lfdm ESTRO-WELL-Randdämmstreifen
(z. B. P 922 / P 923 / P 927 / P 928)*
an allen aufgehenden Bauteilen
- falls nicht bauseits bereits eingebaut)

pro lfdm € €

Pos. 2m² Einbau eines zementgebundenen
Heizestrichs DIN 18 560 CT – C20 – F4
hergestellt mit dem Zusatzmittel
ESTROLITH® - Temporex (P 113) nach EN 13813 als
- Baustellenestrich
- Werkfrischmörtel
- Silo-Estrich
Estrichnenndicke mm

pro m² € €

* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schnelltrocknender Zementestrich (Heizestrich)
CT – F4 – S 65 – H 45 (Beispiel)

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Bauart
der vorgegebenen Fußbodenheizung (siehe
DIN 18 560 T 2)

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten
Oberfläche - abreiben
- glätten

Pos. 3 Mehrdicke je 5 mm

pro m² €

Pos. 4lfdm Ausbildung der erforderlichen Be-
wegungsfugen in Anlehnung an
DIN 18 560 mit ESTROLITH® -
Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner**
zu erstellen und Bestandteil der Leistungs-
beschreibung)

pro lfdm € €

Pos. 5lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der
Estrichfläche angelegt werden).
Kraftschlüssiges Schließen der Schein-
fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)
oder ESTROLITH® - Reparaturharz (P 613)

pro lfdm € €

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

Schnelltrocknender Zementestrich (Heizestrich)
CT – F4 – S 65 – H 45 (Beispiel)

Pos. 6 m ²	Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811) im selbstauflösenden Öko-Beutel bei der Estrichherstellung (u. a. zur Verringerung der Schwindrissneigung und Verbesserung des Haftverbundes bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten). Dosierung: ca. 1 kg Estro-Faser Pb pro m ³ Estrich
--------	----------------------	---

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller entsprechenden Normen, den Regeln der Technik und den Verarbeitungsrichtlinien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten €

+ % MWST. €

€

=====