

## LV 9

### LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHTARBEITEN

Estrich auf Trennschicht nach DIN 18 560 Teil 1 + Teil 4

als Untergrund zur Aufnahme von Bodenbelägen

Schnelltrocknender Zementestrich CT – C25 - F4 - T35 (Beispiel)

Untergrund: Tragende Konstruktion (z. B. Betondecke)

#### **Vorbemerkung:**

Lotrechte Nutzlast: 2 kN/m<sup>2</sup> (z. B. in Wohnungs- und Verwaltungsräumen)

Untergrund muss zur Aufnahme des auf Trennschicht verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage und Ebenheit nach DIN 18 202

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Abdichtung des Untergrundes nach  
DIN 18195 T4/T5  
Vom **Bauwerksplaner** festzulegen

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> ESTRO-WELL-Randdämmstreifen  
streifen (z. B. P 911 / P 922 / P 926)\*  
an allen aufgehenden Bauteilen einbauen

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Einbauen der Trennschicht z. B. 2lagig, nach  
DIN 18 560  
z. B. ESTROLITH® - Estro-Folienpapier (P 813)  
Die Stöße sind 10 cm zu überlappen

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

\* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

## LV 9

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

### Schnelltrocknender Zementestrich CT – C25 - F4 T35 (Beispiel)

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Einbau eines schnell trocknenden Zementestrichs  
Estrich DIN 18 560 – CT – C25 – F4  
hergestellt mit dem Zusatzmittel ESTROLITH® -  
Temporex-S (P 114) als  
- Baustellenmörtel  
- Frischmörtel  
- Trockenmörtel  
Estrichnenndicke ..... mm

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Art,  
der Nutzung und Beanspruchung (Mindest-  
dicke nach DIN 18560 T4 = 35 mm)

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten  
Oberfläche - abreiben  
- glätten  
pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

Pos. 5 Mehrdicke je 5 mm  
pro m<sup>2</sup> € .....

Pos. 6 .....lfdm Ausbildung der erforderlichen Be-  
wegungsfugen in Anlehnung an  
DIN 18 560 mit ESTROLITH® -  
Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)  
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner**  
zu erstellen und Bestandteil der Leistungs-  
beschreibung)

pro lfdm € ..... € .....

## LV 9

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten  
 Schnelltrocknender Zementestrich CT – C25 - F4 T35 (Beispiel)

---

Pos. 7 ..... Ifdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der  
 Estrichfläche angelegt werden).  
 Kraftschlüssiges Schließen der Schein-  
 fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)  
 oder ESTROLITH® - Reparaturharz (P 613)

pro Ifdm € ..... € .....

Alternativ:

Pos. 8 ..... m<sup>2</sup> Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb (P 811)  
 im selbstaflösenden Öko-Beutel bei der Estrich-  
 herstellung (u. a. zur Verringerung der Schwind-  
 rissneigung und Verbesserung des Haftverbundes  
 bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).

Dosierung:

Ca. 0,9 - 1 kg Estro-Faser Pb pro m<sup>3</sup> Estrich

Liefern und Einbringen unter Beachtung  
 aller entsprechenden Normen, den Regeln  
 der Technik und den Verarbeitungsricht-  
 linien der Produkt-Hersteller.

Gesamtkosten € .....

+ ..... % MWST. € .....

€ .....

=====